



LE COÛT DU PROJET

	Prix
Réseaux	7 620€
Pompe	2 066€
Bâtiment	47 882€
Salle de traite	335 000€
Réserve d'eau	7 591€
TOTAL	400 159€
Subventions PCAE - volet modernisation classique	32 000€
Subventions PCAE - volet performance énergétique	9 510€



Établissement
DUPUIS
Machine à traire
et aménagement de bâtiment

BigMat | GARCIA
MATERIAUX

CONTACTS

CA89 : ISABELLE CADOUX
06 73 67 08 56
i.cadoux@yonne.chambagri.fr

ALYSÉ : GUILLAUME DURAND
06 41 69 27 46
gdu@alyse-elevage.fr



DU 7 AU 10 FÉVRIER 2022

Journées bâtiment en élevage

INNOV' ACTION

Alyse



SCEA DES GUÉRINS
LES GUÉRINS

MOUTIERS-EN-PUISAYE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Main d'œuvre




2,5
UTH

Production



145
vaches
laitières



SAU

250 ha dont
170 ha Surface Fourragère/prairies
et 72 ha Maïs

233 EVL

LA PRODUCTION LAITIÈRE

- 1100 000 l produits
- TB 44.27 g/kg
- TP 35,17 g/kg

LE BÂTIMENT



Projet

- bâtiment bois isolé La Forêt d'Othe
12.12 m x 21 m
- Rototraite 28 places GEA
- Pousse vaches électrique
- plancher mobile

ÉQUIPEMENTS

- Équipements : **bâtiment bois**
- Stabulation : **libre paillée 120 places**
- Logettes : **3 rangées**
- **Deux couloirs raclés racleurs automatiques**
- Fumière couverte avec pente inversée 936 m²
- Fosse circulaire béton pour collecte des eaux de salle de traite 400 m³
- Couloir central, génisses sur aire paillée
- Stockage paille 4000 m³
- Silos



LE BÂTIMENT

PLAN - Echelle 1/250

